

Király Zoltán +36204027965
www.zsindelyezes.hu
GreenQuest Kft.
1193 Budapest, Derkovits Gyula utca 53.



Sass Éva
+36302123600
jozsef.sass@t-online.hu
1165 Budapest, Hunyadvár utca 58

Előzmény:
Meglévő garázs zsindellyel fedett tetőjének újraszindelyezése, nyeregterítő, előzetes becslés alapján 115 m2

KELT: 2023.07.26 ELSZÁMOLÁS: 2023.07.26

#	tétel	menyiség	m.e.	anyag egységár	díj	anyagár összesen	díj összesen	készültségi %	anyag + díj összesen
1	Szükséges zsindely részek eltávolítása (sérült, égett részek, élek, kúpozás) becsült érték	17,28 m2		300 Ft	2 000 Ft	5 184 Ft	34 560 Ft	0%	- Ft
2	Páraáteresztő fólia fektetése 10 cm átlapolással teljes felületen (creaton uno)	0,00 m2		840 Ft	1 875 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
3	Ellenlécezés 5/5 fűrészelt fenyő anyagból	0,00 m2		1 260 Ft	2 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
4	Deszka sűrítés	0,00 m2		3 500 Ft	7 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
5	OSB 15mm alátét deszkázat fektetése teljes felületen	0,00 m2		4 200 Ft	7 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
6	Csatornázás (új Trifa porfestett alu csatornarendszerrel) vízszintes és függőleges vízelvezetés rendszerben	0,00 fm		12 600 Ft	16 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
7	Csepegtető lemez (új porfestett alumínium)	0,00 fm		3 500 Ft	6 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
8	Rovarháló a beszellőzés védelmére (műanyag tekercs)	0,00 fm		1 260 Ft	2 125 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
9	Armourbase alátételemez másodlagos vízszigetelő réteg	120,00 m2		1 100 Ft	850 Ft	132 000 Ft	102 000 Ft	0%	- Ft
10	Laminált zsindely 25 év garanciával választott színben	115,20 m2		4 250 Ft	7 800 Ft	489 600 Ft	898 560 Ft	0%	- Ft
11	Kezdő zsindely (starter)	25,60 fm		500 Ft	800 Ft	12 800 Ft	20 480 Ft	0%	- Ft
12	Kúp zsindely színazonos téglány zsindelyből	12,80 fm		1 350 Ft	1 500 Ft	17 280 Ft	19 200 Ft	0%	- Ft
13	Zsindely ragasztó	6 tubus		1 700 Ft	- Ft	10 200 Ft	- Ft	0%	- Ft
14	Gépi tárazott zsindelyszeg	1 adag		28 000 Ft	- Ft	28 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
15	Armourvent Multi gerincszellőző / Ridge Master	0,00 fm		7 560 Ft	11 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
16	Pontszellőzők	0 db		5 166 Ft	11 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
17	Turbinaszellőző - AirHawk	0 db		82 292 Ft	75 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
18	Hófogók bontása, új hófogó karmok beépítése	0 db		756 Ft	1 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
19	Kéménybadog cseréje kéményenként (40x40 cm)	0 db		30 100 Ft	53 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
20	Oromszegő, falszegő lemez új porfestett alumínium	0,00 fm		6 440 Ft	8 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
21	Oromdeszkázat lemezélése porfestett alu lemezből 30cm kiterített szélességig	0,00 fm		8 400 Ft	22 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
22	Kaliforniai vápa kialakítása (alátét és vápatakáró fektetésével)	0 fm		6 300 Ft	11 250 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
23	Kutyaólak lapostető vízszigetelése színazonos modifikált lemezből 2 rétegben	0 m2		5 740 Ft	19 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
24	Függőleges falfelületek zsindelyezése X-treme zsindellyel	0 m2		7 070 Ft	24 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
25	Tetőablakok síkváltása - Velux, burkoló keret nélkül, belső munkát nem tartalmaz	0 db		- Ft	300 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
26	Lamberiázás - alsó deszkázat elkészítése 40cm-es szélességig festve	0,00 fm		5 460 Ft	28 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
27	Porfestett alumínium, üveges tetőkibúvó beépítése a kémény környékén	0 db		63 000 Ft	87 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
28	Tetőszerkezet javítása - becsült tétel, bontás után pontosítható	0,00 m2		13 580 Ft	48 750 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
29	Csavarok, dübelek, kiegészítők	0 csom		36 400 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
30	Kéményseprő járda szerelése	0 db		49 000 Ft	62 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
31	Antenna átvezető beépítése	0 db		30 800 Ft	45 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
32	Mohátlanító eljárás telepítése	0 db		70 000 Ft	125 000 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
	Növényzet vágása tetőfelület felett	1 db		- Ft	35 000 Ft	- Ft	35 000 Ft	0%	- Ft
33	Logisztikai költségek (2 fuvar tartalmaz)	1 db		60 000 Ft	- Ft	60 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
34	Anyagmozgatás - kézi / gépi erővel	1 db		100 000 Ft	- Ft	100 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
35	Állványozás - szállítása, telepítése, bérleti díja / alpintechika alkalmazása 100nm feletti kalkulált ár	0,00 fm		3 500 Ft	6 500 Ft	- Ft	- Ft	0%	- Ft
36	Mobil wc	1 db		1 Ft	- Ft	1 Ft	- Ft	0%	- Ft
37	Keletkezett bitumenes hulladék elszállítása	180 kg		350 Ft	- Ft	63 000 Ft	- Ft	0%	- Ft
38	Bejárás során ajánlatkészítési díj	0 db		- Ft	87 500 Ft	- Ft	0 Ft	0%	- Ft
	Mindösszesen nettó:					918 065 Ft	1 109 800 Ft	Nettó:	- Ft

Nettó anyagköltség + Nettó munkadíj összesen:
Áraink az Áfát nem tartalmazzák

STANDARD ajánlat

2 027 865 Ft
Rendezett: - Ft
Fizetendő: - Ft

Elszámolás a felhasznált anyagok mennyisége és csomagolási egysége alapján utólagosan, a kivitelezést követően történik.
A kiküldött árajánlat indikatív jellegű, érvényessége 3 munkanap, az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az abban rögzített árak a kalkulálás időpontjának megfelelő napi árfolyamok, melyet szerződésalkötéskor aktualizálni szükséges.
Az ajánlat összeállítása feltárás nélkül, szemrevételezés alapján történik.

Jelmagyarázat:
* megjegyzés
+ többlet / pótmunka
- kevesebb lett / még hátra van